

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ K ZAMERANIU A MONTÁŽI VÝROBKU SANELA

SLKA xxx – sanitárne kabínky

Článok I.

Všeobecné zásady

1. Na účely týchto podmienok sa výrobky **SANELA spol. s r.o.** (ďalej len **SANELA**) s typovým označením **SLKA** rozumieju dosky, dvere, úchytové systémy a ostatné príslušenstvo určené na rozdelenie sprchových alebo sanitárnych priestorov na jednotlivé kabínky alebo sekcie.

2. Všetky podmienky pre bezproblémové zameranie a následnú montáž sú popísané v montážnych návodoch, ktoré sú súčasťou výrobku. Pre správnu inštaláciu je ďalej potrebné dosiahnuť požadovaný stupeň stavebnej pripravenosti priestorov a funkčnosti inžinierskych sietí (rozvodov elektrickej energie, odpadov a vody). Zodpovednosť za zabezpečenie všetkých prípojok, ich bezpečnosť a garantované prevádzkové parametre nesie v plnom rozsahu objednávateľ (kupujúci).

3. Ak podmienky podľa odseku 2 tohto článku a odseku 1 článku III. nebudú splnené v požadovanom rozsahu, je **SANELA** oprávnená vzniknuté viacnákklady nad rámec príslušnej zmluvy (cesta, práca a materiál) prefakturovať a požadovať ich úhradu. Prefaktúracia prebehne na základe skutočných a riadne doložených nákladov. Hodinová sadzba za prácu a čas strávený na ceste je 500,- Kč/hod. bez DPH za každého pracovníka **SANELA**, ktorý bol na prácu vyslaný. Objednávateľ (kupujúci) je s touto skutočnosťou oboznámený a v okamihu potvrdenia jeho objednávky dodávateľom súhlasí s uvedenými podmienkami a zaväzuje sa uhradiť účtovanú cenu za všetky viacnákklady.

4. V prípade montáže firmou **SANELA** sa finálne zameranie priestorov pre zabudovanie kabínkových systémov **SANELA** vykonáva len pri splnení podmienok odseku 1 článku II. Zameranie priestorov, ktoré nie sú dokončené, napr. bez obkladov, bez čistej podlahy, sa nevykonáva a v prípade výjazdu nášho technika je táto cesta vyúčtovaná objednávateľovi. Výrobky sa zadávajú do výroby len po bezproblémovom a zákazníkom odsúhlasenom finálnom zameraní.

5. V prípade montáže výrobku inou firmou je za zameranie a odovzdanie správneho výkresu pre výrobu zodpovedný objednávateľ. Ak dodaný výkres nezodpovedá skutočnosti, **SANELA** za toto nenesie žiadnu zodpovednosť. Výrobky sa zadávajú do výroby len po bezproblémovom zákazníkom odsúhlasenom finálnom zameraní.

6. Nedodržanie predpísaných prevádzkových podmienok sanitárnych stien môže mať za následok poškodenie výrobku, za ktoré dodávateľ **SANELA** nezodpovedá a nevzťahuje sa na ne garantovaná zmluvná záruka. Najmä upozorňujeme na použitie laminovaných drevotrieskových dosiek, rady **SLKA 01W** len pre suché prostredie!

Článok II.

Stavebná pripravenosť na zameranie

1. Požadovaným stupňom všeobecnej stavebnej pripravenosti sa rozumie zabezpečenie nasledujúcich parametrov miesta zamerania:

- voľné prístupové cesty k miestu zamerania a montáže;
- možnosť vykonať zameranie bez rušivého zásahu tretích osôb;
- finálne dokončenie všetkých stien, podláh, vrátane obkladov, vyškárovanie atď.;
- funkčné osvetlenie;
- vyčistenie priestoru;

Článek IV.

Ostatné podmienky, skladovanie

1. Kabínkové systémy s označením **SLKA 01S** dodávané **SANELA** sú konštruované do vlhkého prostredia, t. j. sprchy a sprchové kúty.

2. Kabínkové systémy s označením **SLKA 01W** dodávané **SANELA** sú konštruované len do suchého prostredia, t. j. WC kabínky, prezliekarne a pod.

3. Montážne komponenty a úchyty materiál sú vyrobené z nerezovej triedy AISI 304 alebo z eloxovanej duralovej zliatiny. Tieto diely nesmú byť ošetrované prípravkami obsahujúcimi chlór a jeho zlúčeniny. Ich použitie spôsobuje nevratné poškodenie povrchu!

4. Súčasťou dodávky výrobku sú návody na údržbu jednotlivých druhov kabínkových systémov. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k poškodeniu výrobku a nezakladá právo na reklamáciu.

5. S doskami je nutné manipulovať opatrne, aby neboli poškodené hrany a povrch vysoko kvalitného materiálu. Napriek vynikajúcej tvrdosti povrchu, resp. ochrannej prepravnej fólii, môže pri skladovaní dosiek na sebe dôjsť k ich poškodeniu. Preto je bezpodmienečne nutné vyvarovať sa nečistotám alebo prachu medzi doskami. Pri nakladaní a vykladaní sa musia dosky zdvihnúť, netlačiť ani neťaháť cez hranu. Ochrannú prepravnú fóliu je vždy nutné odstrániť z oboch strán naraz. Za určitých okolností môže počas skladovania dôjsť k zvýšenému priľnutiu. Z tohto dôvodu môže byť potrebné vynaložiť pri odstraňovaní fólie väčšiu silu. Tento jav nemá vplyv na kvalitu výrobku a nepredstavuje dôvod na reklamáciu. Ochranná prepravná fólia nesmie byť vystavená žiaru a priamemu slnečnému žiareniu.

6. Dosky je nutné pred montážou skladovať vo vodorovnej polohe na rovných stabilných plochách a vždy s podkladovou doskou. Dosky musia ležať na celej svojej ploche. Horné zakrytie by malo byť zaťažené. Po odobratí dosky musia byť na seba naskladané dosky znovu zakryté PE-fóliou. Zlé uskladnenie môže viesť k trvalej deformácii dosiek. Na toto poškodenie vplyvom zlého skladovania sa reklamácia nevzťahuje.

7. Dosky nesmú byť vystavené poveternostným vplyvom. Dosky musia byť skladované v uzavretých priestoroch pri štandardných klimatických podmienkach. Teplota cca 15 °C - 25 °C a relatívna vlhkosť vzduchu cca 50 % - 65 %. Je potrebné zabrániť tomu, aby na každú stranu dosky pôsobili iné klimatické podmienky. Dosky pred montážou je nutné aklimatizovať v priestore, kde budú následne inštalované po dobu minimálne 24 hodín!

Tieto „Všeobecné požiadavky“ dodávateľa **SANELA spol. s r.o.** nadobúdajú právnu účinnosť k **1. januáru 2020**.

Dodávateľ:
Meno, Priezvisko: Radomír Ambrož
Firma: SANELA spol. s r.o.
Podpis oprávnenej osoby:

Odberateľ:
Meno, Priezvisko:
Firma:
Podpis oprávnenej osoby: